

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA492499

Klientas: **UAB Mano Būstas Šiauliu** Objektas: Vilniaus g. 154, Šiauliai

Problema: Stogo dangą nebeužtikrina kokybiškos statinio naudojimo saugos reikalavimu.

Defekto vieta: Pamatai, nuogrinda

Sprendimas: Apsaugoti pamatus nuo drėgmės. Įrengti hidroizoliaciją, nutepti bitumine mastika, atstatyti nuogrinda.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
<b>Darbai</b>		
Nuogrindos iš betono plytelių ardymas	m2	17
Grunto kasimas rankiniu būdu, atliekant remonto darbus prie pamatų.	m3	33
Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	m2	33
Pamatų atskirų vietų paviršiaus išlyginimas skiediniu, kai paviršius vertikalus	m2	16
Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius. Tepant 2 kartus	m2	33
Drenažinės membrana	m2	35
Smėlio apsauginis sluoksnis membranai apsaugoti	m3	9
Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu	m3	20
Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu	m3	20
Smėlio pasluoksnis ant grunto	m3	4
Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu	m3	4
Atsijų pasluoksnis	m3	0,6
Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu	m3	0,6
Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo.	m	10
500x500 mm betono plytelių šaligatvių klojimas, užtaisant siūles cemento skiediniu	m2	17
Likusio grunto išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	m3	9
Statybinių šiukšlių išvežimas	kompl	1

**PASTABA:** 1. Darbų kiekiai preliminarūs, tikslinami vykdant darbus.

2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant darbus.

3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.



Techninės priežiūros  
inžinierius  
**Vitalijus Jakovlevas**