

SKELBIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ
2026-06-22

1. **Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris įmonės kodas 121483222.**
2. **Objektas: visi užsakovo administruojami daugiabučiai namai Vilniaus regione.**
3. **Teiktinų paslaugų arba atliktinų darbų pobūdis:**
 - 3.1. **Daugiabučio gyvenamojo namo vamzdyno remonto darbai. Pirkimas skaidomas į dalis:**
 - 3.1.1. **Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai.**
 - 3.1.2. **Vandentiekio bei nuotekų MAGISTRALIŲ remonto darbai.**
 - 3.1.3. **NUOTEKŲ IŠVADŲ lauko remonto darbai.**
 - 3.1.4. **Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai, kai keičiami stovai PER VISUS 5 AUKŠTUS.**
 - 3.1.5. **Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai, kai keičiami stovai PER VISUS 9 AUKŠTUS.**
 - 3.1.6. **Remonto darbai ŠILUMOS PUNKTE.**
 - 3.1.7. **Remonto darbai BUTE.**
 - 3.2. Sutartis bus sudaroma 12 mėnesių (su galimybe prasižesti dar 12 + 12 mėn.).
 - 3.3. Tiksliai konkurso paslaugų specifikacija pateikiama Priede Nr. 2 – Komercinio pasiūlymo forma.
4. **Konkurso sąlygos:**
 - 4.1. Vykdamas darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 - 4.2. **Derybos:**
 - 4.2.1. Užsakovas turi teisę vykdyti derybas su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais.
 - 4.2.2. Derybos gali būti vykdomos dėl pasiūlymo kainos ir sąlygų.
 - 4.2.3. **I derybas kviečiami visi pirkimo reikalavimus atitinkantys Tiekėjai pateikti pirminį pasiūlymą.**
 - 4.3. Pasiūlymo galiojimo terminas 3 mėnesiai.
 - 4.4. Darbų eigą ir atlikimą pagal atskirą susitarimą fiksuoti per Užsakovo nurodytą sistemą (e-Paskyra).
 - 4.5. Galutinė pasiūlymo kaina nurodoma su PVM (jeigu įmonė yra PVM mokėtojas).
 - 4.6. Pasiūlyme Tiekėjas pasirenka kokiomis sąlygomis dalyvaus konkurse.
 - 4.7. Užsakovas atsiskaito su Tiekėju pagal faktinį Užsakovo klientų (butų ir kitų patalpų savininkų) atsiskaitymą su Užsakovu, t. y. Užsakovas vieną kartą į ketvirtį Tiekėjui apmoka tiek, kiek surinko lėšų iš daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, o Rangovui tenka visa mokesčių nemokėjimo ir faktinių suteiktų paslaugų gavėjų nemokumo rizika.
5. **Reikalavimai kainų apklausos dalyviams:**
 - 5.1. Tiekėjas, dalyvaujantis konkurse, turi atitikti šio kvietimo priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, kai ankstesnių apklausų ar konkursų pagrindu Tiekėjas jau yra pateikęs Priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus patvirtinančius dokumentus, o aplinkybės dėl šių reikalavimų atitikimo nėra pasikeitusios, Tiekėjas neprivalo teikti jų pakartotinai. Pasibaigus pateiktų dokumentų galiojimo terminui arba pasikeitus galiojančių dokumentų turiniui ar apimčiai, Tiekėjas privalo apie tai informuoti Užsakovą ir pateikti galiojančias dokumentų versijas.
 - 5.2. Prieš pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas privalo savo lėšomis ir rizika apsilankyti darbų atlikimo ir / ar paslaugų suteikimo vietoje, tiesiogiai susipažinti su esama faktine situacija, statybietės (darbų atveju) sąlygomis ir visomis kitomis aplinkybėmis, galinčiomis turėti įtakos pasiūlymo (darbų ir / ar paslaugų) kainai, kokybei ar atlikimo terminams. Tiekėjas privalo savarankiškai patikrinti ir įsivertinti pirkimo dokumentuose nurodytus duomenis ir darbų ir / ar paslaugų apimtį, įskaitant, bet neapsiribojant nurodytais medžiagų kiekiais.
 - 5.3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovo pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientacinio pobūdžio, o Tiekėjas privalo pats atlikti tikslius matavimus ir skaičiavimus bei į savo pasiūlymo kainą įtraukti visus darbus, medžiagas, mechanizmus ir bet kokias kitas sąnaudas, kurios bus būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir tinkamam galutinio rezultato pasiekimui, net jeigu šie darbai ar kiekiai nebuvo tiesiogiai nurodyti Užsakovo dokumentuose, bet yra technologiškai būtini. Pateikus pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad Tiekėjas visiškai įsivertino visas aplinkybes bei rizikas, susipažino su darbų atlikimo

- ir/ar paslaugų teikimo vieta, todėl sutarties vykdymo metu pretenzijos dėl neįvertintų ar nenumatytų aplinkybių, papildomų darbų kiekių ar padidėjusių sąnaudų nebus priimamos ir nebus papildomai apmokamos.
- 5.4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad jam yra žinoma, jog jei pagal galiojančius teisės aktus atlikti Darbus yra būtinos licencijos, atestatai ar leidimai, Tiekėjas įsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus ir kitus dokumentus Darbų atlikimui ir užbaigimui.
 - 5.5. Tiekėjas pasiūlymo pateikimo dieną privalo būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. Užsakovas atitiktį šiam reikalavimui tikrins viešai prieinamuose registruose.
 - 5.6. Jeigu Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekejus ar kitus ūkio subjektus pirkimo sutarties vykdymui, Tiekėjas juos privalo nurodyti pasiūlymo pateikimo metu.
 - 5.7. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti informaciją apie dalyvavimą teisiniuose procesuose kaip atsakovas dėl Tiekėjo vykdomos veiklos (pvz. sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ir pan.) per paskutinius trejus metus iki pasiūlymų pateikimo termino paskutinės dienos.
 - 5.8. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad yra susipažinęs su City Service SE įmonių grupės Partnerių elgesio kodeksu bei Mano Būstas įmonių grupės Subjektų įtraukimo į nepatikimų subjektų sąrašą tvarkos aprašu ([City Service SE įmonių grupės Partnerių elgesio kodeksas](#) ir [Mano Būstas įmonių grupės Subjektų įtraukimo į nepatikimų subjektų sąrašą tvarkos aprašas](#)).
- 6. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos:**
- 6.1. Vertinami tik tie pasiūlymai ir jį pateikęs dalyviai, kurie atitinka šiame Kvietime aukščiau nurodytus reikalavimus. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai nevertinami.
 - 6.2. Kainų apklausos reikalavimus atitinkantys pasiūlymai vertinami vadovaujantis mažiausiu kainos kriterijumi.
- 7. Jei pasiūlyme nebus nurodytos pastabos, bus priimama, kad pasiūlymas galioja pagal visas konkurso sąlygas.**
- 8. Pasiūlymą pateikti iki 2026-07-08 d. (imtinai).**
- 9. Pasiūlymo pateikimo būdas:** tomas.symanel@manobustas.lt.
- 10. Pasiūlymų vertinimo vieta, data, laikas (valanda):** Ozo g. 12A, LT-08200 Vilnius, 2026-07-10 d. 14 val.
- 11. Užsakovo organizuojamuose konkursuose objektų įgalioti atstovai yra kviečiami dalyvauti komisijos posėdyje stebėtojo teisėmis, iš anksto informavus apie savo dalyvavimą.**

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu tomas.symanel@manobustas.lt.

PATEIKIAMI PRIEDAI (vientisas dokumentas):

Priedas Nr. 1 - Reikalavimai tiekėjams.

Priedas Nr. 2 - Komerčio pasiūlymo forma.

Priedas Nr. 1. Reikalavimai tiekėjams

Nr.	Paslaugų sritis	Darbų grupė	Darbų pavadinimai	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai
1.	Kitos paslaugos	-	-	Įmonė, norinti dalyvauti atrankoje, privalo pateikti licencijas, atestatus ar leidimus ir (ar) jos darbuotojų kvalifikaciją, patvirtinančią teisę suteikti nustatytas paslaugas, liudijančius dokumentus, jeigu pagal galiojančius teisės aktus darbus atlikti yra būtinos licencijos, atestatai ar leidimai ir (ar) darbuotojo kvalifikacija.	Licencijos, atestatai ar leidimai ir (ar) darbuotojų kvalifikaciją, patvirtinantys teisę suteikti nustatytas paslaugas, liudijančius dokumentus, jeigu pagal galiojančius teisės aktus darbus atlikti yra būtinos licencijos, atestatai ar leidimai ir (ar) darbuotojo kvalifikacija.

UAB Mano Būstas
(gavėjas)

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	
Tiekėjo įmonės kodas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/</i>	
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	
Už pasiūlymą atsakingas asmuo	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su paskelbtais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Mes siūlome šias Paslaugas ir jų fiksuotą įkainį

(pasiūlymą pateikti užpildant prie pirkimo dokumentacijos pridedamą excel lentelę).

1 dalis. Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai.

2 dalis. Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai.

3 dalis. Vandentiekio bei nuotekų MAGISTRALIŲ remonto darbai.

4 dalis. NUOTEKŲ IŠVADŲ lauko remonto darbai.

5 dalis. Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai, kai keičiami stovai PER VISUS 5 AUKŠTUS.

6 dalis. Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai, kai keičiami stovai PER VISUS 9 AUKŠTUS.

7 dalis. Remonto darbai ŠILUMOS PUNKTE.

8 dalis. Remonto darbai BUTE.

Pastabos:

1) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priešastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti Subtiekėjus / Subteikėjus / Subrangovus:

Eil. Nr.	Subtiekėjo / Subteikėjo / Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekėjui / Subteikėjui / Subrangovui vykdyti perduodama sutarties dalis (konkretūs darbai, paslaugos)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2026 m. _____ d. imtinai.

(Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos)

_____ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

_____ (parašas)

_____ (vardas, pavardė)

1 dalis. Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai.***Medžiagos turi būti įskaičiuotos**

Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbams.	Mato vnt.	Kaina*, Eur be PVM	PVM, 21%	Kaina*, Eur su PVM
	Karšto vandens sistema				
1	Karšto vandens sistemos nuorinimas	vnt		- €	- €
2	Grindų betono iškalimas per perdengimą 0,1x0,3x0,1 m	vnt		- €	- €
3	Juodo metalo vamzdžio dn 32 demontavimas	m		- €	- €
4	Juodo metalo vamzdžio dn 25 demontavimas	m		- €	- €
5	Juodo metalo vamzdžio dn 20 demontavimas	m		- €	- €
6	Juodo metalo vamzdžio dn 15 demontavimas	m		- €	- €
7	Skaitiklio dn 15 atjungimas ir pajungimas	vnt		- €	- €
8	Gyvatuko atjungimas	vnt		- €	- €
9	PPR Vamzdžio dn 40 sumontavimas	m		- €	- €
10	PPR Vamzdžio dn 32 sumontavimas	m		- €	- €
11	PPR Vamzdžio dn 25 sumontavimas	m		- €	- €
12	PPR Vamzdžio dn 20 sumontavimas	m		- €	- €
13	PPR dn 40 pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt		- €	- €
14	PPR dn 32 pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt		- €	- €
15	PPR dn 25 Pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt		- €	- €
16	PPR dn 20 Pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt		- €	- €
17	3d sujungimo dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
18	3d sujungimo dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
19	3d sujungimo dn 20 sumontavimas	vnt		- €	- €
20	PPR trišakio dn 15 sumontavimas	vnt		- €	- €
21	PPR dn 40 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt		- €	- €
22	PPR dn 32 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt		- €	- €
23	PPR dn 25 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt		- €	- €
24	PPR dn 20 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt		- €	- €
25	PPR alkūnių dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
26	PPR alkūnių dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
27	PPR alkūnių dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €

28	PPR alkūnių dn 20 sumontavimas	vnt		- €	- €
29	Cinkuotos redukuotos movos dn 25x20 sumontavimas	vnt		- €	- €
30	Cinkuotos redukuotos movos dn 25x15 sumontavimas	vnt		- €	- €
31	Gebo jungties dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
32	Gebo jungties dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €
33	Gebo jungties dn 20 sumontavimas	vnt		- €	- €
34	Gebo jungties dn 15 sumontavimas	vnt		- €	- €
35	Vamzdžio sriegimas iki dn 25	vnt		- €	- €
36	Vazdžio sriegimas nuo dn 32 iki dn 50	vnt		- €	- €
37	Skylės 0,1x0,3x0,1m užtaisymas montažinėmis putomis	vnt		- €	- €
38	Laikiklio sumontavimas iki dn 40	vnt		- €	- €
39	Stovo rūsyje izoliavimas kevalais iki 1m iki ppr dn 40	m		- €	- €
40	Uždarnosios armatūros nuorintojui dn 15 sumontavimas	vnt		- €	- €
41	Nuorintojo sumontavimas	vnt		- €	- €
42	Šiukšlių išvežimas iki 10km	kg		- €	- €
43	Vandens uždarymas/paleidimas	vnt		- €	- €
44	Unitazo nuėmimas	vnt		- €	- €
45	Unitazo pastatymas	vnt		- €	- €
46	Grindų kalimas atidengiant vamzdyną	m2		- €	- €
47	Grindų/sienų uždengimas OSB/EPS plokštėmis	m2		- €	- €
48	Plytelių apdailos/ gipso/ OSB/ sienos ardymas	m2		- €	- €
49	Inžinerinių tinklų papildomų (nenurodytų) darbų vykdymas	val.		- €	- €
	Šalto vandens sistema			- €	- €
50	Grindų betono iškalimas per perdengimą 0,1x0,3x0,1 m	vnt		- €	- €
51	Juodo metalo vamzdžio dn 32 demontavimas	m		- €	- €
52	Juodo metalo vamzdžio dn 25 demontavimas	m		- €	- €
53	Juodo metalo vamzdžio dn 20 demontavimas	m		- €	- €
54	Juodo metalo vamzdžio dn 15 demontavimas	m		- €	- €
55	Skaitiklio dn 15 atjungimas ir pajungimas	vnt		- €	- €
56	PPR Vamzdžio dn 40 sumontavimas	m		- €	- €
57	PPR Vamzdžio dn 32 sumontavimas	m		- €	- €
58	PPR Vamzdžio dn 25 sumontavimas	m		- €	- €

59	PPR Vamzdžio dn 20 sumontavimas	m	- €	- €
60	PPR dn 40 pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt	- €	- €
61	PPR dn 32 pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt	- €	- €
62	PPR dn 25 Pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt	- €	- €
63	PPR dn 20 Pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt	- €	- €
64	3d sujungimo dn 40 sumontavimas	vnt	- €	- €
65	3d sujungimo dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
66	3d sujungimo dn 20 sumontavimas	vnt	- €	- €
67	3d sujungimo dn 15 sumontavimas	vnt	- €	- €
68	PPR trišakio dn 40 sumontavimas	vnt	- €	- €
69	PPR trišakio dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
70	PPR trišakio dn 20 sumontavimas	vnt	- €	- €
71	PPR trišakio dn 15 sumontavimas	vnt	- €	- €
72	PPR dn 40 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt	- €	- €
73	PPR dn 32 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt	- €	- €
74	PPR dn 25 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt	- €	- €
75	PPR dn 20 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt	- €	- €
76	PPR alkūnių dn 40 sumontavimas	vnt	- €	- €
77	PPR alkūnių dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
78	PPR alkūnių dn 25 sumontavimas	vnt	- €	- €
79	PPR alkūnių dn 20 sumontavimas	vnt	- €	- €
80	Gebo jungties dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
81	Gebo jungties dn 25 sumontavimas	vnt	- €	- €
82	Gebo jungties dn 20 sumontavimas	vnt	- €	- €
83	Gebo jungties dn 15 sumontavimas	vnt	- €	- €
84	Vamzdžio sriegimas iki dn 25	vnt	- €	- €
85	Vazdžio sriegimas nuo dn 32 iki dn 50	vnt	- €	- €
86	Skylės 0,1x0,3x0,1m užtaisymas montažinėmis putomis	vnt	- €	- €
87	Laikiklio sumontavimas iki dn 40	vnt	- €	- €
88	Stovo rūsyje izoliavimas pūsto polietileno kevalu iki 1m iki ppr dn 40	m	- €	- €
89	Unitazo nuėmimas	vnt	- €	- €
90	Unitazo pastatymas	vnt	- €	- €
91	Šiukšlių išvežimas iki 10km	kg	- €	- €
92	Plytelių apdailos/ gipso/ OSB/ sienos ardymas	m2	- €	- €
93	Grindų kalimas atidengiant vamzdyną	m2	- €	- €
94	Grindų/sienų uždengimas OSB/EPS plokštėmis	m2	- €	- €
95	Inžinerinių tinklų papildomų (nespecifikuotų) darbų vykdymas	val.	- €	- €
			- €	- €
	Buitinių/Lietaus nuotekų sistema		- €	- €

96	Grindų betono iškalimas per perdengimą 0,2x0,3x0,2 m	vnt		- €	- €
97	Ketaus vamzdžio dn 100 demontavimas	m		- €	- €
98	Unitazo nuėmimas	vnt		- €	- €
99	Unitazo pastatymas	vnt		- €	- €
100	Ketaus vamzdžio dn 50 demontavimas	m		- €	- €
101	Plastikinio perėjimo plastikas/ketus sumontavimas dn 110	vnt		- €	- €
102	Guminės tarpinės į ketų sumontavimas dn 110	vnt		- €	- €
103	Skolan SKAM movos dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
104	Vamzdžio dn 110 PVC sumontavimas	m		- €	- €
105	Vamzdžio dn 110 SKOLAN sumontavimas	m		- €	- €
106	Vamzdžio dn 50 PVC sumontavimas	m		- €	- €
107	Vamzdžio dn 50 SKOLAN sumontavimas	m		- €	- €
108	Revizijos dn 110 SKOLAN sumontavimas	vnt		- €	- €
109	Revizijos dn 110 PVC sumontavimas	vnt		- €	- €
110	Revizijos dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
111	Trišakio dn 110x110x110 sumontavimas	vnt		- €	- €
112	Trišakio dn 110x110x110 SKOLAN sumontavimas	vnt		- €	- €
113	Plastikinio perėjimo dn 110x50 sumontavimas	vnt		- €	- €
114	Plastikinio perėjimo ketus/plastikas dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
115	Kompensacinės/Remontinės PVC movos dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
116	Guminės tarpinės į ketų dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
117	Laikiklio sumontavimas dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
118	Kompensacinės PVC dn 110 movos sumontavimas	vnt		- €	- €
119	Kompensacinės SKOLAN dn 110 movos sumontavimas	vnt		- €	- €
120	Grindų dangos lyginimas unitazui	m2		- €	- €
121	Skylės 0,2x0,3x0,2 užtaisymas	vnt		- €	- €
122	Nuotekų stovo valymas/praplovimas po darbų	vnt		- €	- €
123	Plytelių apdailos/ gipso/ OSB/ sienos ardymas	m2		- €	- €
124	Grindų kalimas atidengiant vamzdyną	m2		- €	- €
125	Grindų/sienų uždengimas OSB/EPS plokštėmis	m2		- €	- €
126	Alkūnės dn 110 PVC sumontavimas	vnt		- €	- €
127	Alkūnės dn 110 SKOLAN sumontavimas	vnt		- €	- €
128	Alkūnės dn 50 PVC sumontavimas	vnt		- €	- €
129	Alkūnės dn 50 SKOLAN sumontavimas	vnt		- €	- €
130	Kanalizacijos alsuoklio keitimas per stogo perdangą (su sandarinimo darbais)	vnt		- €	- €
131	Inžinerinių tinklų papildomų (nespecifikuotų) darbų vykdymas	val.		- €	- €
	Šildymo sistema				

132	Šildymo sistemos nuorinimas	vnt	- €	- €
133	Grindų betono iškalimas per perdengimą 0,1x0,3x0,1 m	vnt	- €	- €
134	Juodo metalo vamzdžio dn 32 demontavimas	m	- €	- €
135	Juodo metalo vamzdžio dn 25 demontavimas	m	- €	- €
136	Juodo metalo vamzdžio dn 20 demontavimas	m	- €	- €
137	Juodo metalo vamzdžio dn 15 demontavimas	m	- €	- €
138	Gyvatuko atjungimas	vnt	- €	- €
139	PPR Vamzdžio dn 40 sumontavimas	m	- €	- €
140	PPR Vamzdžio dn 32 sumontavimas	m	- €	- €
141	PPR Vamzdžio dn 25 sumontavimas	m	- €	- €
142	PPR Vamzdžio dn 20 sumontavimas	m	- €	- €
143	PPR dn 40 pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt	- €	- €
144	PPR dn 32 pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt	- €	- €
145	PPR dn 25 Pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt	- €	- €
146	PPR dn 20 Pereinamos movos su sriegiu sumontavimas	vnt	- €	- €
147	3d sujungimo dn 40 sumontavimas	vnt	- €	- €
148	3d sujungimo dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
149	3d sujungimo dn 20 sumontavimas	vnt	- €	- €
150	3d sujungimo dn 15 sumontavimas	vnt	- €	- €
151	PPR dn 40 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt	- €	- €
152	PPR dn 32 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt	- €	- €
153	PPR dn 25 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt	- €	- €
154	PPR dn 20 redukuoto trišakio sumontavimas	vnt	- €	- €
155	PPR alkūnių dn 40 sumontavimas	vnt	- €	- €
156	PPR alkūnių dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
157	PPR alkūnių dn 25 sumontavimas	vnt	- €	- €
158	PPR alkūnių dn 20 sumontavimas	vnt	- €	- €
159	Cinkuotos redukuotos movos dn 25x20 sumontavimas	vnt	- €	- €
160	Cinkuotos redukuotos movos dn 25x15 sumontavimas	vnt	- €	- €
161	Gebo jungties dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
162	Gebo jungties dn 25 sumontavimas	vnt	- €	- €
163	Gebo jungties dn 20 sumontavimas	vnt	- €	- €
164	Gebo jungties dn 15 sumontavimas	vnt	- €	- €
165	Vamzdžio sriegimas iki dn 25	vnt	- €	- €
166	Vamzdžio sriegimas nuo dn 32 iki dn 50	vnt	- €	- €
167	Skylės 0,1x0,3x0,1 užtaisymas montažinėmis putomis	vnt	- €	- €
168	Laikiklio sumontavimas iki dn 40	vnt	- €	- €
169	Stovo rūsyje izoliavimas kevalais iki 1m iki ppr dn 40	vnt	- €	- €
170	Uždaromosios armatūros nuorintojui dn 15 sumontavimas	vnt	- €	- €

171	Nuorintojo sumontavimas	vnt		- €	- €
172	Šiukšlių išvežimas iki 10km	kg		- €	- €
173	Termofikato uždarymas/paleidimas	vnt		- €	- €
174	Plytelių apdailos/ gipso/ OSB/ sienos ardymas	m2		- €	- €
175	Unitazo nuėmimas	vnt		- €	- €
176	Unitazo pastatymas	vnt		- €	- €
177	Grindų kalimas atidengiant vamzdyną	m2		- €	- €
178	Grindų/sienų uždengimas OSB/EPS plokštėmis	m2		- €	- €
179	Radiatoriaus kamščio keitimas	vnt		- €	- €
180	Radiatoriaus atjungimas	vnt		- €	- €
181	Radiatoriaus prijungimas	vnt		- €	- €
182	Triegio ventilio keitimas su aprišimu	kompl.		- €	- €
183	Inžinerinių tinklų papildomų (nenurodytų) darbų vykdymas	val.		- €	- €

2 dalis. Vandentiekio bei nuotekų MAGISTRALIŲ remonto darbai.

***Medžiagos turi būti įskaičiuotos**

Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas vandentiekio bei nuotekų MAGISTRALIŲ remonto darbams.	Mato vnt.	Kaina*, Eur be PVM	PVM, 21%	Kaina*, Eur su PVM
	Karšto vandens sistema				
1	Karšto vandens sistemos nuorinimas	vnt		- €	- €
2	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 100 vamzdžių	m		- €	- €
3	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 80 vamzdžių	m		- €	- €
4	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 65 vamzdžių	m		- €	- €
5	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 50 vamzdžių	m		- €	- €
6	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 40 vamzdžių	m		- €	- €
7	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 25 vamzdžių	m		- €	- €
8	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 20 vamzdžių	m		- €	- €
9	Juodo metalo ventilių dn 100 demontavimas	vnt		- €	- €
10	Juodo metalo ventilių dn 80 demontavimas	vnt		- €	- €
11	Juodo metalo ventilių dn 65 demontavimas	vnt		- €	- €
12	Juodo metalo ventilių dn 50 demontavimas	vnt		- €	- €
13	Juodo metalo ventilių dn 40 demontavimas	vnt		- €	- €
14	Juodo metalo ventilių dn 32 demontavimas	vnt		- €	- €

15	Juodo metalo ventilių dn 25 demontavimas	vnt		- €	- €
16	Juodo metalo ventilių dn 20 demontavimas	vnt		- €	- €
17	Juodo metalo ventilių dn 15 demontavimas	vnt		- €	- €
18	Juodo metalo vamzdžių dn 100 demontavimas	m		- €	- €
19	Juodo metalo vamzdžių dn 80 demontavimas	m		- €	- €
20	Juodo metalo vamzdžių dn 65 demontavimas	m		- €	- €
21	Juodo metalo vamzdžių dn 50 demontavimas	m		- €	- €
22	Juodo metalo vamzdžio dn 40 demontavimas	m		- €	- €
23	Juodo metalo vamzdžio dn 32 demontavimas	m		- €	- €
24	Juodo metalo vamzdžio dn 20 demontavimas	m		- €	- €
25	Juodo metalo vamzdžio dn 15 demontavimas	m		- €	- €
26	PPR vamzdžio dn 110 sumontavimas	m		- €	- €
27	PPR vamzdžio dn 90 sumontavimas	m		- €	- €
28	PPR vamzdžio dn 75 sumontavimas	m		- €	- €
29	PPR vamzdžio dn 63 sumontavimas	m		- €	- €
30	PPR vamzdžio dn 50 sumontavimas	m		- €	- €
31	PPR vamzdžio dn 40 sumontavimas	m		- €	- €
32	PPR Vamzdžio dn 32 sumontavimas	m		- €	- €
33	PPR Vamzdžio dn 25 sumontavimas	m		- €	- €
34	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
35	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 90 sumontavimas	vnt		- €	- €
36	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 75 sumontavimas	vnt		- €	- €
37	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
38	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
39	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
40	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
41	PPR Pereinamos movos su sriegiu dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €
42	PPR movos dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
43	PPR movos dn 90 sumontavimas	vnt		- €	- €
44	PPR movos dn 75 sumontavimas	vnt		- €	- €
45	PPR movos dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
46	PPR movos dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €

47	PPR movos dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
48	PPR movos dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
49	PPR movos dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €
50	PPR alkūnių dn 100 sumontavimas	vnt		- €	- €
51	PPR alkūnių dn 90 sumontavimas	vnt		- €	- €
52	PPR alkūnių dn 75 sumontavimas	vnt		- €	- €
53	PPR alkūnių dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
54	PPR alkūnių dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
55	PPR alkūnių dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
56	PPR alkūnių dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
57	PPR alkūnių dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €
58	PPR trišakio dn 100 paprastas arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
59	PPR trišakio dn 90 paprastas arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
60	PPR trišakio dn 75 paprastas arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
61	PPR trišakio dn 63 paprastas arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
62	PPR trišakio dn 50 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
63	PPR trišakio dn 40 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
64	PPR trišakio dn 32 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
65	PPR trišakio dn 25 paprastp arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
66	PPR redukcijų dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
67	PPR redukcijų dn 90 sumontavimas	vnt		- €	- €
68	PPR redukcijų dn 75 sumontavimas	vnt		- €	- €
69	PPR redukcijų dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
70	PPR redukcijų dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
71	PPR redukcijų dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
72	PPR redukcijų dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
73	Uždarnosios armatūros dn 100 montavimas	vnt		- €	- €
74	Uždarnosios armatūros dn 80 montavimas	vnt		- €	- €
75	Uždarnosios armatūros dn 65 montavimas	vnt		- €	- €
76	Uždarnosios armatūros dn 50 montavimas	vnt		- €	- €
77	Uždarnosios armatūros dn 40 montavimas	vnt		- €	- €
78	Uždarnosios armatūros dn 32 montavimas	vnt		- €	- €

79	Uždarnosios armatūros dn 25 montavimas	vnt		- €	- €
80	Uždarnosios armatūros dn 20 montavimas	vnt		- €	- €
81	Uždarnosios armatūros dn 15 montavimas	vnt		- €	- €
82	3d sujungimo dn 100 montavimas	vnt		- €	- €
83	3d sujungimo dn 80 montavimas	vnt		- €	- €
84	3d sujungimo dn 65 montavimas	vnt		- €	- €
85	3d sujungimo dn 50 montavimas	vnt		- €	- €
86	3d sujungimo dn 40 montavimas	vnt		- €	- €
87	3d sujungimo dn 32 montavimas	vnt		- €	- €
88	3d sujungimo dn 25 montavimas	vnt		- €	- €
89	3d sujungimo dn 20 montavimas	vnt		- €	- €
90	3d sujungimo dn 15 montavimas	vnt		- €	- €
91	Redukuoto trišakio dn 90x50 montavimas	vnt		- €	- €
92	Redukuoto trišakio dn 75x40 montavimas	vnt		- €	- €
93	Redukuoto trišakio dn 63x32 montavimas	vnt		- €	- €
94	Redukuoto trišakio dn 50x20 montavimas	vnt		- €	- €
95	Redukuoto trišakio dn 40x20 montavimas	vnt		- €	- €
96	Redukuoto trišakio dn 32x15 montavimas	vnt		- €	- €
97	Redukuoto trišakio dn 25x15 montavimas	vnt		- €	- €
98	Redukuoto trišakio dn 20x15 montavimas	vnt		- €	- €
99	Redukuoto trišakio dn 15x15 montavimas	vnt		- €	- €
100	Žalvarinių aklių dn 15 sumontavimas	vnt		- €	- €
101	Laikiklių su guma iki dn 65 sumontavimas	vnt		- €	- €
102	Balansinio termostatinio ventilio dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
103	Balansinio termostatinio ventilio dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €
104	Balansinio termostatinio ventilio dn 20 sumontavimas	vnt		- €	- €
105	Balansinio termostatinio ventilio dn 15 sumontavimas	vnt		- €	- €
106	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 114x30	m		- €	- €
107	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 89x30	m		- €	- €
108	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 76x30	m		- €	- €
109	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 64x30	m		- €	- €
110	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 54x30	m		- €	- €

111	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 35x30	m		- €	- €
112	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 28x30	m		- €	- €
113	Šiukšlių išvežimas iki 10km	kg		- €	- €
114	Vamzdyno atidengimas ardant grindis/sienas	m2		- €	- €
115	Prakirstų angų sienose ir pertvarose užtaisymas (betonuojant / užpučiant ugniai atspariomis putomis)	vnt		- €	- €
116	Grindų betonavimas po darbų	m2		- €	- €
117	Inžinerinių tinklų papildomų (nespecifikuotų) darbų vykdymas	val.		- €	- €
	Šalto vandens sistema				
118	Hidrauliniai bandymai	vnt		- €	- €
119	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 100 vamzdžių	m		- €	- €
120	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 80 vamzdžių	m		- €	- €
121	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 65 vamzdžių	m		- €	- €
122	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 50 vamzdžių	m		- €	- €
123	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 40 vamzdžių	m		- €	- €
124	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 25 vamzdžių	m		- €	- €
125	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 20 vamzdžių	m		- €	- €
126	Juodo metalo ventilių dn 100 demontavimas	vnt		- €	- €
127	Juodo metalo ventilių dn 80 demontavimas	vnt		- €	- €
128	Juodo metalo ventilių dn 65 demontavimas	vnt		- €	- €
129	Juodo metalo ventilių dn 50 demontavimas	vnt		- €	- €
130	Juodo metalo ventilių dn 40 demontavimas	vnt		- €	- €
131	Juodo metalo ventilių dn 32 demontavimas	vnt		- €	- €
132	Juodo metalo ventilių dn 25 demontavimas	vnt		- €	- €
133	Juodo metalo ventilių dn 20 demontavimas	vnt		- €	- €
134	Juodo metalo ventilių dn 15 demontavimas	vnt		- €	- €
135	Juodo metalo vamzdžių dn 100 demontavimas	m		- €	- €
136	Juodo metalo vamzdžių dn 80 demontavimas	m		- €	- €
137	Juodo metalo vamzdžių dn 65 demontavimas	m		- €	- €
138	Juodo metalo vamzdžių dn 50 demontavimas	m		- €	- €
139	Juodo metalo vamzdžio dn 40 demontavimas	m		- €	- €
140	Juodo metalo vamzdžio dn 32 demontavimas	m		- €	- €
141	Juodo metalo vamzdžio dn 20 demontavimas	m		- €	- €
142	Juodo metalo vamzdžio dn 15 demontavimas	m		- €	- €
143	PPR vamzdžio dn 110 sumontavimas	m		- €	- €
144	PPR vamzdžio dn 90 sumontavimas	m		- €	- €
145	PPR vamzdžio dn 75 sumontavimas	m		- €	- €

146	PPR vamzdžio dn 63 sumontavimas	m		- €	- €
147	PPR vamzdžio dn 50 sumontavimas	m		- €	- €
148	PPR vamzdžio dn 40 sumontavimas	m		- €	- €
149	PPR Vamzdžio dn 32 sumontavimas	m		- €	- €
150	PPR Vamzdžio dn 25 sumontavimas	m		- €	- €
151	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
152	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 90 sumontavimas	vnt		- €	- €
153	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 75 sumontavimas	vnt		- €	- €
154	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
155	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
156	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
157	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
158	PPR Pereinamos movos su sriegiu dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €
159	PPR movos dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
160	PPR movos dn 90 sumontavimas	vnt		- €	- €
161	PPR movos dn 75 sumontavimas	vnt		- €	- €
162	PPR movos dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
163	PPR movos dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
164	PPR movos dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
165	PPR movos dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
166	PPR movos dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €
167	PPR alkūnių dn 100 sumontavimas	vnt		- €	- €
168	PPR alkūnių dn 90 sumontavimas	vnt		- €	- €
169	PPR alkūnių dn 75 sumontavimas	vnt		- €	- €
170	PPR alkūnių dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
171	PPR alkūnių dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
172	PPR alkūnių dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
173	PPR alkūnių dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
174	PPR alkūnių dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €
175	PPR trišakio dn 100 paprastas arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
176	PPR trišakio dn 90 paprastas arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
177	PPR trišakio dn 75 paprastas arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
178	PPR trišakio dn 63 paprastas arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
179	PPR trišakio dn 50 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
180	PPR trišakio dn 40 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
181	PPR trišakio dn 32 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
182	PPR trišakio dn 25 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt		- €	- €
183	PPR redukcijų dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
184	PPR redukcijų dn 90 sumontavimas	vnt		- €	- €

185	PPR redukcijų dn 75 sumontavimas	vnt		- €	- €
186	PPR redukcijų dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
187	PPR redukcijų dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
188	PPR redukcijų dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
189	PPR redukcijų dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
190	Uždarnosios armatūros dn 100 montavimas	vnt		- €	- €
191	Uždarnosios armatūros dn 80 montavimas	vnt		- €	- €
192	Uždarnosios armatūros dn 65 montavimas	vnt		- €	- €
193	Uždarnosios armatūros dn 50 montavimas	vnt		- €	- €
194	Uždarnosios armatūros dn 40 montavimas	vnt		- €	- €
195	Uždarnosios armatūros dn 32 montavimas	vnt		- €	- €
196	Uždarnosios armatūros dn 25 montavimas	vnt		- €	- €
197	Uždarnosios armatūros dn 20 montavimas	vnt		- €	- €
198	Uždarnosios armatūros dn 15 montavimas	vnt		- €	- €
199	3d sujungimo dn 100 montavimas	vnt		- €	- €
200	3d sujungimo dn 80 montavimas	vnt		- €	- €
201	3d sujungimo dn 65 montavimas	vnt		- €	- €
202	3d sujungimo dn 50 montavimas	vnt		- €	- €
203	3d sujungimo dn 40 montavimas	vnt		- €	- €
204	3d sujungimo dn 32 montavimas	vnt		- €	- €
205	3d sujungimo dn 25 montavimas	vnt		- €	- €
206	3d sujungimo dn 20 montavimas	vnt		- €	- €
207	3d sujungimo dn 15 montavimas	vnt		- €	- €
208	Redukuoto trišakio dn 90x50 montavimas	vnt		- €	- €
209	Redukuoto trišakio dn 75x40 montavimas	vnt		- €	- €
210	Redukuoto trišakio dn 63x32 montavimas	vnt		- €	- €
211	Redukuoto trišakio dn 50x20 montavimas	vnt		- €	- €
212	Redukuoto trišakio dn 40x20 montavimas	vnt		- €	- €
213	Redukuoto trišakio dn 32x15 montavimas	vnt		- €	- €
214	Redukuoto trišakio dn 25x15 montavimas	vnt		- €	- €
215	Redukuoto trišakio dn 20x15 montavimas	vnt		- €	- €
216	Redukuoto trišakio dn 15x15 montavimas	vnt		- €	- €
217	Žalvarinių aklių dn 15 sumontavimas	vnt		- €	- €
218	Laikiklių su guma iki dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
219	Vamzdžių izoliavimas antikondensacine izoliacija dn 114x9	m		- €	- €
220	Vamzdžių izoliavimas antikondensacine izoliacija dn 89x9	m		- €	- €
221	Vamzdžių izoliavimas antikondensacine izoliacija dn 76x9	m		- €	- €
222	Vamzdžių izoliavimas antikondensacine izoliacija dn 65x9	m		- €	- €

223	Vamzdžių izoliavimas antikondensacine izoliacija dn 54x9	m		- €	- €
224	Vamzdžių izoliavimas antikondensacine izoliacija dn 35x9	m		- €	- €
225	Vamzdžių izoliavimas antikondensacine izoliacija dn 28x9	m		- €	- €
226	Vamzdžių izoliavimas antikondensacine izoliacija iki dn 63	vnt		- €	- €
227	Šiukšlių išvežimas iki 10km	kg		- €	- €
228	Vamzdyno atidengimas ardant grindis/sienas	m2		- €	- €
229	Grindų betonavimas po darbų	m2		- €	- €
230	Prakirstų angų sienose ir pertvarose užtaisymas (betonuojant / užpučiant ugniai atspariomis putomis)	vnt.		- €	- €
231	Hidrauliniai bandymai	vnt		- €	- €
232	Inžinerinių tinklų papildomų (nespecifikuotų) darbų vykdymas	val.		- €	- €
	Buitinių/Lietaus nuotekų sistema				
233	Ketaus vamzdžio dn 100 demontavimas	m		- €	- €
234	Ketaus vamzdžio dn 50 demontavimas	m		- €	- €
235	Unitazo nuėmimas	vnt		- €	- €
236	Plastikinio perėjimo plastikas/ketus sumontavimas dn 110	vnt		- €	- €
237	Guminės tarpinės į ketų sumontavimas dn 110	vnt		- €	- €
238	Skolan SKAM movos dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
239	Vamzdžio dn 110 PVC sumontavimas	m		- €	- €
240	Vamzdžio dn 110 SKOLAN sumontavimas	m		- €	- €
241	Vamzdžio dn 50 PVC alkūnės sumontavimas	m		- €	- €
242	Vamzdžio dn 50 PVC sumontavimas	m		- €	- €
243	Vamzdžio dn 50 SKOLAN sumontavimas	m		- €	- €
244	Vamzdžio dn 110 SKOLAN alkūnės montavimas	m		- €	- €
245	Vamzdžio dn 110 PVC alkūnės montavimas	m		- €	- €
246	Revizijos dn 110 SKOLAN sumontavimas	vnt		- €	- €
247	Revizijos dn 110 PVC sumontavimas	vnt		- €	- €
248	Alkūnių dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
249	Revizijos dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
250	Trišakio dn 110x110x110 sumontavimas	vnt		- €	- €
251	Trišakio dn 110x110x110 SKOLAN sumontavimas	vnt		- €	- €
252	Plastikinio perėjimo dn 110x50 sumontavimas	vnt		- €	- €
253	Plastikinio perėjimo ketus/plastikas dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
254	Kompensacinės/Remontinės PVC movos dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
255	Guminės tarpinės į ketų dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
256	Laikiklio sumontavimas dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
257	Kompensacinės PVC dn 110 movos sumontavimas	vnt		- €	- €
258	Kompensacinės SKOLAN dn 110 movos sumontavimas	vnt		- €	- €
259	Grindų betono iškalimas atidengiant vamzdyną	m2		- €	- €

260	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3		- €	- €
261	Plauto smėlio pagrindo supylimas	m4		- €	- €
262	Grunto užkasimas rankiniu būdu	m3		- €	- €
263	Grindų kalimas atidengiant vamzdyną	m2		- €	- €
264	Grindų dangos lyginimas unitazui	m2		- €	- €
265	Grindų betonavimas po darbų	m2		- €	- €
266	Unitazo pajungimas	vnt		- €	- €
267	Nuotekų sovo valymas/praplovimas po darbų	vnt		- €	- €
268	Prakirstų angų sienose ir pertvarose užtaisymas (betonuojant / užpučiant ugniai atspariomis putomis)	vnt.		- €	- €
269	Inžinerinių tinklų papildomų (nespecifikuotų) darbų vykdymas	val.		- €	- €
	Šildymo sistema				
270	Karšto vandens sistemos nuorinimas	m			
271	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 50 vamzdžių	m		- €	- €
272	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 40 vamzdžių	m		- €	- €
273	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 25 vamzdžių	m		- €	- €
274	Stiklo vatos izoliacijos nuėmimas nuo dn 20 vamzdžių	m		- €	- €
275	Juodo metalo ventilių dn 50 demontavimas	vnt		- €	- €
276	Juodo metalo ventilių dn 40 demontavimas	vnt		- €	- €
277	Juodo metalo ventilių dn 32 demontavimas	vnt		- €	- €
278	Juodo metalo ventilių dn 25 demontavimas	vnt		- €	- €
279	Juodo metalo ventilių dn 20 demontavimas	vnt		- €	- €
280	Juodo metalo ventilių dn 15 demontavimas	vnt		- €	- €
281	Juodo metalo vamzdžių dn 50 demontavimas	m		- €	- €
282	Juodo metalo vamzdžio dn 40 demontavimas	m		- €	- €
283	Juodo metalo vamzdžio dn 32 demontavimas	m		- €	- €
284	Juodo metalo vamzdžio dn 20 demontavimas	m		- €	- €
285	Juodo metalo vamzdžio dn 15 demontavimas	m		- €	- €
286	PPR vamzdžio dn 63 sumontavimas	m		- €	- €
287	PPR vamzdžio dn 50 sumontavimas	m		- €	- €
288	PPR vamzdžio dn 40 sumontavimas	m		- €	- €
289	PPR Vamzdžio dn 32 sumontavimas	m		- €	- €
290	PPR Vamzdžio dn 25 sumontavimas	m		- €	- €
291	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 63 sumontavimas	vnt		- €	- €
292	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
293	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
294	PPR pereinamos movos su sriegiu dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
295	PPR Pereinamos movos su sriegiu dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €

296	PPR movos dn 63 sumontavimas	vnt	- €	- €
297	PPR movos dn 50 sumontavimas	vnt	- €	- €
298	PPR movos dn 40 sumontavimas	vnt	- €	- €
299	PPR movos dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
300	PPR movos dn 25 sumontavimas	vnt	- €	- €
301	PPR alkūnių dn 63 sumontavimas	vnt	- €	- €
302	PPR alkūnių dn 50 sumontavimas	vnt	- €	- €
303	PPR alkūnių dn 40 sumontavimas	vnt	- €	- €
304	PPR alkūnių dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
305	PPR alkūnių dn 25 sumontavimas	vnt	- €	- €
306	PPR trišakio dn 63 paprastas arba redukuoto sumontavimas	vnt	- €	- €
307	PPR trišakio dn 50 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt	- €	- €
308	PPR trišakio dn 40 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt	- €	- €
309	PPR trišakio dn 32 paprasto arba redukuoto sumontavimas	vnt	- €	- €
310	PPR trišakio dn 25 paprastp arba redukuoto sumontavimas	vnt	- €	- €
311	PPR redukcijų dn 63 sumontavimas	vnt	- €	- €
312	PPR redukcijų dn 50 sumontavimas	vnt	- €	- €
313	PPR redukcijų dn 40 sumontavimas	vnt	- €	- €
314	PPR redukcijų dn 32 sumontavimas	vnt	- €	- €
315	Uždarnosios armatūros dn 50 montavimas	vnt	- €	- €
316	Uždarnosios armatūros dn 40 montavimas	vnt	- €	- €
317	Uždarnosios armatūros dn 32 montavimas	vnt	- €	- €
318	Uždarnosios armatūros dn 25 montavimas	vnt	- €	- €
319	Uždarnosios armatūros dn 20 montavimas	vnt	- €	- €
320	Uždarnosios armatūros dn 15 montavimas	vnt	- €	- €
321	3d sujungimo dn 50 montavimas	vnt	- €	- €
322	3d sujungimo dn 40 montavimas	vnt	- €	- €
323	3d sujungimo dn 32 montavimas	vnt	- €	- €
324	3d sujungimo dn 25 montavimas	vnt	- €	- €
325	3d sujungimo dn 20 montavimas	vnt	- €	- €
326	3d sujungimo dn 15 montavimas	vnt	- €	- €
327	Redukuoto trišakio dn 50x20 montavimas	vnt	- €	- €
328	Redukuoto trišakio dn 40x20 montavimas	vnt	- €	- €
329	Redukuoto trišakio dn 32x15 montavimas	vnt	- €	- €
330	Redukuoto trišakio dn 25x15 montavimas	vnt	- €	- €
331	Redukuoto trišakio dn 20x15 montavimas	vnt	- €	- €
332	Redukuoto trišakio dn 15x15 montavimas	vnt	- €	- €
333	Žalvarinių aklių dn 15 sumontavimas	vnt	- €	- €
334	Laikiklių su guma iki dn 63 sumontavimas	vnt	- €	- €

335	Balansinio ventilio dn 50 sumontavimas	vnt		- €	- €
336	Balansinio ventilio dn 40 sumontavimas	vnt		- €	- €
337	Balansinio ventilio dn 32 sumontavimas	vnt		- €	- €
338	Balansinio ventilio dn 25 sumontavimas	vnt		- €	- €
339	Balansinio ventilio dn 20 sumontavimas	vnt		- €	- €
340	Balansinio ventilio dn 15 sumontavimas	vnt		- €	- €
341	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 65x30	vnt		- €	- €
342	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 54x30	vnt		- €	- €
343	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 35x30	vnt		- €	- €
344	Vamzdžių izoliavimas kevalais dn 28x30	vnt		- €	- €
345	Šiukšlių išvežimas iki 10km	kg		- €	- €
346	Vamzdyno atidengimas ardant grindis/sienas	m2		- €	- €
347	Grindų betonavimas po darbų	m2		- €	- €
348	Inžinerinių tinklų papildomų (nespecifikuotų) darbų vykdymas	val.		- €	- €

3 dalis. NUOTEKŲ IŠVADŲ lauko remonto darbai.

***Medžiagos turi būti įskaičiuotos**

Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas NUOTEKŲ IŠVADŲ lauko remonto darbams.	Mato vnt.	Kaina*, Eur be PVM	PVM, 21%	Kaina*, Eur su PVM
1	Kasimo darbų leidimo išėmimas	vnt		- €	- €
2	Ekskavatoriaus nuoma	h		- €	- €
3	Teritorijos aptvėrimas STOP juosta	kompl		- €	- €
4	Grunto kasimas ekskavatoriumi	m ³		- €	- €
5	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³		- €	- €
6	Plytų šulinio ardymas	m ³		- €	- €
7	Ketaus vamzdžio dn 160 demontavimas	m		- €	- €
8	Ketaus vamzdžio dn 100 demontavimas	m		- €	- €
9	Skylės šulinio sienelėje iškirtimas ir užtaisymas 0,1x0,1x0,09	vnt		- €	- €
10	PVC vamzdžio dn 110 sumontavimas	m		- €	- €
11	PVC vamzdžio dn 160 sumontavimas	m		- €	- €
12	PVC perėjimo ketus/plastikas dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
13	Guminės tarpinės į ketų dn 110 sumontavimas	vnt		- €	- €
14	Šulinio žiedo sumontavimas 1000x1000	vnt		- €	- €
15	Šulinio žiedo sumontavimas 1000x500	vnt		- €	- €

16	Reguliuojamų žiedų sumontavimas	vnt		- €	- €
17	Šulinio dangčio nevažiuojamajai daliai sumontavimas	vnt		- €	- €
18	Šulinio dugno suformavimas betonuojant	m ³		- €	- €
19	Prisijungimas prie esamų tinklų	vnt		- €	- €
20	Plauto smėlio pagrindo supylimas	m ³		- €	- €
21	Grunto užkasimas ekskavatoriumi sutankinant gruntą (trombuojant)	m ³		- €	- €
22	Asfalto dangos frezavimas	m		- €	- €
23	Asfalto dangos įrengimas (maži plotai)	m ²		- €	- €
24	Asfalto dangos įrengimas (rajoninės gatvės)	m ²		- €	- €
25	Trinkelų (senų) dangos įrengimas	m ²		- €	- €
26	Trinkelų dangos 8cm įrengimas	m ²		- €	- €
27	Trinkelų dangos 6cm įrengimas	m ²		- €	- €
28	Kelio bortų 180x300 (senų pastatymas)	m		- €	- €
29	Kelio bortų 180x300 pastatymas	m		- €	- €
30	Vejos bortelių (senų) ant smėlio pastatymas	m		- €	- €
31	Vejos bortelių ant smėlio pastatymas	m		- €	- €
32	Šaligatvių dangos ardymas	m ²		- €	- €
33	Kelio bortų ardymas	m		- €	- €
34	Vejos bortų ardymas	m		- €	- €
35	Šaligatvių s-2 dangos (iš senų pl.) įrengimas	m ²		- €	- €
36	Šaligatvių s-2 dangos įrengimas	m ²		- €	- €
37	Šaligatvių s-5 dangos (iš senų pl.) įrengimas	m ²		- €	- €
38	Šaligatvių s-5 dangos įrengimas	m ²		- €	- €
39	Augalinio sluoksnio 5 cm planivarvimas užsėjant	m ²		- €	- €
40	Vejos įrengimas mažų plotų	m ²		- €	- €
41	Vejos įrengimas (parterinės)	m ²		- €	- €
42	Krūmų, medžių (senų) sodinimas	vnt		- €	- €
43	Grunto pakrovimas ir išvežimas	m ³		- €	- €
44	Statybinio laužo pakrovimas rankomis ir išvežimas	tn		- €	- €
45	Inžinerinių tinklų papildomų (nenurodytų) darbų vykdymas	val.		- €	- €

4 dalis. Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai, kai keičiami stovai PER VISUS 5 AUKŠTUS.

***Medžiagos turi būti įskaičiuotos**

Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbams, kai keičiami stovai PER VISUS 5 AUKŠTUS	Mato vnt.	Kaina*, Eur be PVM	PVM, 21%	Kaina*, Eur su PVM
1.	Šalto vandens stovo juodo metalo dn 25 į PPR dn 32 apie 15m keitimas nuo rūsio iki 5 aukšto (<i>Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose</i>)	1 stovas		- €	- €
2.	Karšto vandens stovo juodo metalo dn 25 į PPR dn 32 apie 15m keitimas nuo rūsio iki 5 aukšto (<i>Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus</i>)	1 stovas		- €	- €
3.	Karšto vandens cirkuliacijos stovo juodo metalo dn 15 į PPR dn 25 apie 30m keitimas nuo rūsio iki 5 aukšto (<i>Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas, Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas</i>)	1 stovas		- €	- €
4.	Stovų atšakų iki uždaromųjų armatūrų dn 15 keitimas į ppr dn 20 apie 10m	1 stovas		- €	- €
5.	Pakeistų stovų izoliavimas	1 stovas		- €	- €
6.	Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	1 stovas		- €	- €
7.	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas	1 stovas		- €	- €
8.	Stovų nuorinimo darbai	1 stovas		- €	- €
9.	Nuotekų stovo dn 110 keitimas nuo rūsio iki 5 aukšto į PVC ir SKOLAN dn 110 apie 15m (<i>Sumontuotų vamzdynų prijungimas prie sanitarinių prietaisų, Senų trapų demontavimas ir naujų montavimas</i>)	1 stovas		- €	- €
10.	Unitazų nuėmimas pastatymas 5vnt	1 stovas		- €	- €
11.	Apdailos ardymo darbai	1 stovas		- €	- €
12.	Perdangos ardymo darbai	1 stovas		- €	- €
13.	Perdangos užtaisymo darbai nedegiomis putomis	1 stovas		- €	- €
14.	Šiukšlių surinkimas ir išnešimas iš patalpų. išvežimas	1 stovas		- €	- €
15.	Inžinerinių tinklų papildomų (nenurodytų) darbų vykdymas	val.		- €	- €

5 dalis. Vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbai, kai keičiami stovai PER VISUS 9 AUKŠTUS.

***Medžiagos turi būti įskaičiuotos**

Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas vandentiekio bei nuotekų STOVŲ remonto darbams, kai keičiami stovai PER VISUS 9 AUKŠTUS	Mato vnt.	Kaina*, Eur be PVM	PVM, 21%	Kaina*, Eur su PVM
1.	Šalto vandens stovo juodo metalo dn 32 į PPR dn 40 apie 30m keitimas nuo rūsio iki 9 aukšto (<i>Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose</i>)	1 stovas		- €	- €
2.	Karšto vandens stovo juodo metalo dn 32 į PPR dn 40 apie 30m keitimas nuo rūsio iki 9 aukšto (<i>Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus</i>)	1 stovas		- €	- €

3.	Karšto vandens cirkuliacijos stovo juodo metalo dn 15 į PPR dn 25 apie 60m keitimas nuo rūšio iki 9 aukšto (<i>Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas, Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas</i>)	1 stovas		- €	- €
4.	Stovų atšakų iki uždaramųjų armatūrų dn 15 keitimas į ppr dn 20 apie 20m	1 stovas		- €	- €
5.	Pakeistų stovų izoliavimas	1 stovas		- €	- €
6.	Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	1 stovas		- €	- €
7.	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas	1 stovas		- €	- €
8.	Stovų nuorinimo darbai	1 stovas		- €	- €
9.	Nuotekų stovo dn 110 keitimas nuo rūšio iki 5 aukšto į PVC ir SKOLAN dn 110 apie 30m (<i>Sumontuotų vamzdynų prijungimas prie sanitarinių prietaisų, Senų trapų demontavimas ir naujų montavimas</i>)	1 stovas		- €	- €
10.	Unitazų nuėmimas pastatymas 9vnt	1 stovas		- €	- €
11.	Apdailos ardymo darbai	1 stovas		- €	- €
12.	Perdangos ardymo darbai	1 stovas		- €	- €
13.	Perdangos užtaisymo darbai nedegiomis putomis	1 stovas		- €	- €
14.	Šiukšlių surinkimas ir išnešimas iš patalpų. išvežimas	1 stovas		- €	- €
15.	Inžinerinių tinklų papildomų (nspecifikuotų) darbų vykdymas	val.		- €	- €

6 dalis. Remonto darbai ŠILUMOS PUNKTE.

***Kainos pateikiamos be medžiagų kainos (tik paslauga)**

Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas remonto darbams ŠILUMOS PUNKTE	Mato vnt.	Kaina*, Eur be PVM	PVM, 21%	Kaina*, Eur su PVM
1	Šildymo sistemos siurblio pakeitimas	vnt.		- €	- €
2	Karšto vandens cirkuliacinio siurblio pakeitimas	vnt.		- €	- €
3	Slėgio rėlės XMP pakeitimas	vnt.		- €	- €
4	Šildymo/ Karšto vandens iki dn 25 uždarnosios armatūros keitimas	vnt.		- €	- €
5	Šildymo/ Karšto vandens nuo dn 25 iki dn 50 uždarnosios armatūros keitimas	vnt.		- €	- €
6	Atbulinio vožtuvo iki dn 25 keitimas	vnt.		- €	- €
7	Atbulinio vožtuvo nuo dn 25 iki dn 50 keitimas	vnt.		- €	- €
8	Apsauginio vožtuvo keitimas	vnt.		- €	- €
9	Drenažinio ventilio keitimas dn 15/ dn 20	vnt.		- €	- €
10	Termometro keitimas	vnt.		- €	- €
11	Automatinio nuorintojo keitimas	vnt.		- €	- €
12	Monometro keitimas	vnt.		- €	- €
13	Monometrinio ventilio keitimas	vnt.		- €	- €
14	Šilumokaičio keitimas be virinimo darbų	vnt.		- €	- €
15	Šilumokaičio keitimas su virinimo darbais	vnt.		- €	- €
16	NAVAL sklendės keitimas virinimo būdu	vnt.		- €	- €
17	Flanšinės sklendės nuo dn 50 keitimo darbai	vnt.		- €	- €

18	AMV elektrinės pavaros keitimas	vnt.		- €	- €
19	Dvieigio vožtuvo keitimas	vnt.		- €	- €
20	Termostatinio vožtuvo keitimas	vnt.		- €	- €
21	Šildymo izoliacijos iki dn 64 sumontavimas	m		- €	- €
22	Inžinerinių tinklų papildomų (nspecifikuotų) darbų vykdymas	val.		- €	- €

7 dalis. Remonto darbai BUTE.

***Kainos pateikiamos be medžiagų kainos (tik paslauga)**

Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas remonto darbams BUTE	Mato vnt.	Kaina*, Eur be PVM	PVM, 21%	Kaina*, Eur su PVM
Darbai bute					
1	Vieno įvadinio buto ventilio dn 15 keitimas	vnt		- €	- €
2	Dviejų įvadinių buto ventilių dn 15 keitimas	vnt		- €	- €
3	Maišytuvo virtuvės/vonios praustuvo keitimas	vnt		- €	- €
4	Dušo maišytuvo keitimas	vnt		- €	- €
5	Klozeto bakelio vandens nuleidimo/ prileidimo mechanizmo keitimas	vnt		- €	- €
6	Kriauklės keitimas	vnt		- €	- €
7	Seno unitazo keitimas	vnt		- €	- €
8	Klozeto bakelio keitimas	vnt		- €	- €
9	Maišytuvo žarnelių 2 vnt keitimas	kompl.		- €	- €
10	Šilumos skaitiklio keitimas iki 3 vnt	vnt		- €	- €
11	Šilumos skaitiklio keitimas nuo 3 vnt iki 10vnt	vnt		- €	- €
12	Šilumos skaitiklio keitimas nuo 10 vnt	vnt		- €	- €
13	Radiatoriaus keitimas	vnt		- €	- €
14	Gyvatuko keitimas neperdarant vamzdyno pajungimui	vnt		- €	- €
15	Gyvatuko keitimas perdarant vamzdyno pajungimą	vnt		- €	- €
16	Inžinerinių tinklų papildomų (nspecifikuotų) darbų vykdymas	val.		- €	- €